1 Chantier Histoire

CRÉATION D'UN BASSIN dans un petit jardin, en plein cœur urbain

Le propriétaire de cette maison en centre-ville tenait absolument à avoir une piscine. Et ce ne sont pas les difficultés d'accès à son jardin ni les problèmes administratifs qui ont eu raison de sa volonté. L'entreprise Piscines et Paysages de France (69), créé par Christian Dru, l'a accompagné dans ce premier projet piscine.

Textes : Cécile Olivéro

Un point d'eau indispensable

« Cette maison, implantée dans un petit jardin, dans un centre urbain de la périphérie lyonnaise, ne bénéficiait pas d'une piscine. Ses propriétaires, qui souhaitaient profiter des plaisirs de l'eau pendant la belle saison, ont fait appel à nous pour réaliser, en partie seulement, un bassin en longueur, adapté à la superficie et à la forme de leur terrain. Très impliqué dans son projet, notre client s'est chargé lui-même du terrassement, seul et à la main ! Puis un terrassier a fait le fond de forme. Une fois le terrassement terminé, nous nous sommes rendus sur place pour nous assurer qu'il était en tous points conforme et nous avons pris les cotes. »

Un dossier compliqué

« Plusieurs facteurs, indépendants les uns des autres, ont rendu ce projet difficile à réaliser. Le tout premier : la situation géographique de la propriété, en centre-ville avec un accès très compliqué

et le second, l'impossibilité d'utiliser certains gros engins. Les démarches administratives n'ont pas été simples non plus. C'est nous qui les avons prises en charge, pour soulager notre client. Une fois la déclaration de travaux déposée en mairie, il nous a fallu apporter des précisions supplémentaires, ce qui a retardé le chantier. Aujourd'hui, sur toute la métropole, l'implantation de piscines s'avère de plus en plus compliquée. L'administration en arrive à nous demander de dessiner sur les plans l'emplacement d'un arbre et de le colorier… Quand elle n'impose pas elle-même l'essence à privilégier dans les jardins. A cela se sont ajoutées les difficultés d'approvisionnement des différents matériaux et pièces, consécutives à la crise sanitaire liée au Covid.

Notre client a signé son bon de commande le 11 décembre 2020, nous avons démarré les travaux en juillet 2021 et sa piscine lui a été livrée en octobre 2021. Un délai anormalement long, bien indépendant de notre volonté. »

Une piscine sur mesure

« Grâce à notre logiciel Logyline, nous sommes en mesure de proposer l'implantation complète de la piscine et de montrer à nos clients, en amont, à quoi va ressembler leur bassin et ses environs immédiats. Dans ce cas précis, et comme mentionné plus haut, nous ne sommes pas intervenus sur la totalité du projet. Nous avons pris en charge les formalités administratives, le gros œuvre (hors creusage du trou et terrassement), les raccordements, le remplissage de l'espace de baignade, le traitement de l'eau, l'installation de la pompe à chaleur ainsi que la réalisation de la margelle du local de nage à contre-courant et la pose du volet roulant. Nous travaillons depuis de nombreuses années avec des partenaires fiables et compétents ; je pense notamment aux professionnels de la maçonnerie et du pvc armé qui nous accompagnent et qui ont toute notre confiance. Nous avons conseillé à notre client d'opter pour un robot autonome électrique pour l'entretien de son bassin. »

Poolsquad® UV

Un traitement. Deux Technologies.
Zéro contrainte.

Hybride UV/Ultra Low Salt®
+ régulateur pH

ULS ULTRALOWSALT
0,5 g/l sel

Capteur de débit intégré
Electrode en sortie de réacteur

Vanne de vidange
Compatibilité ø50/ø63 mm

Contrôle ORP ou régulation
ampérométrique disponibles

La FRENCH FAB

INFORMATIONS

Pool TECHNOLOGIE
pool-technologie.com

1 Chantier Histoire

POLYTROPIC
Le chauffage de piscine

POLYSOLAR ENERGY SYSTEM

La solution photovoltaïque

INNOVATION !

Tirez le meilleur parti de la technologie photovoltaïque en la combinant à la pompe à chaleur !

PolySolar Energy system **est un kit de 1 à 8 panneaux photovoltaïques et un système de gestion de l'énergie breveté** spécialement dimensionné pour la piscine.

Produisez jusqu'à 100% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de votre pompe à chaleur ! Dès que la température de consigne est atteinte, le surplus de production d'énergie **alimente le reste des équipements de la piscine.**

GAIN FINANCIER

Consommation électrique optimisée et facture réduite

INSTALLATION FACILE

Installation "plug & play" avec une simple habilitation électrique

PERFORMANCES

Cellules solaires haute qualité, performance du rendement photovoltaïque garantie 25 ans

GARANTIES

Panneaux photovoltaïques européens éligibles au label RGE

www.polytropic.fr

1 Chantier Histoire

Une expérience client réussie

« Si la livraison de cette piscine a été retardée par différents aléas, la relation avec notre client s'est avérée extrêmement positive, du début à la fin du projet. Nous continuons d'ailleurs d'assurer le SAV de ce bassin, avec sa mise en hivernage à l'automne et sa remise en route au printemps. Nous sommes partisans d'un hivernage passif qui permet aux propriétaires de profiter de leur bassin aux beaux jours et de ne pas s'en soucier en hiver. Cette option assure également des économies d'énergie non négligeables. En mars-avril, nous remettons tout à niveau, nous nettoyons le bassin, nous traitons l'eau et la piscine est de nouveau prête à être utilisée. »

Piscines et Paysages de France en quelques mots

« Nous sommes concepteur et créateur de piscines en traditionnel (béton-maçonnerie) depuis plus de 30 ans et également spécialisé dans la rénovation de piscines, un secteur qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. À ce jour, nous avons réalisé plus de 1500 piscines qui, toutes, témoignent de notre savoir-faire et de notre sérieux.

Si nous restons une entreprise à taille humaine – nous ne comptons que 4 collaborateurs – nous sommes en mesure de livrer tous types de piscines, de la plus épurée à la plus sophistiquée. Nous travaillons avec des prestataires aussi soucieux que nous d'offrir le meilleur sur chaque chantier. Entre eux et nous, s'est installée une relation de confiance réciproque, qui garantit un projet irréprochable. Nous intervenons dans un rayon de 60 kilomètres autour de Limas où nous sommes installés. Mais nous évitons le sud de Lyon car assurer le SAV s'y avère compliqué, notamment à cause de la circulation. Et nous tenons absolument à offrir à

nos clients une expérience réussie. D'ailleurs, le bouche à oreille est, pour nous, très efficace ; nous avons déjà conçu et livré 3 piscines à l'un de nos fidèles clients. »

Fiche technique

Dimensions du bassin : 2,40 m x 6,50 m

Revêtement : PVC armé Alkorplan Xtreme Volcano, couleur anthracite avec protection renforcée

Abords : margelles en pierre naturelle de Massangis, épaisseur de 7 cm

Équipements : électrolyseur Promatic Life Guard (DAVEY), robot autonome électrique Zénit 1B (Maytronics), pompe à chaleur Vesuvio Inverter (Aqualux), volet hors sol lames grises Pool Classic (APF Pool Design), nage à contre-courant (Badujet Primavera), 1 projecteur à Led